

Keuzelijst

Werk: 5B1
Werknaam: Weesperhout- Waterrijk
Woningtype: Woningen



A. Aan- en uitbouwen

☐ **A.1.01** **Uitbouw entree begane grond** per stuk € 7.900,00

Het uitbreiden van de hal op de begane grond aan de entreezijde van de woning met een diepte van 1,40 m1. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. De optie is inclusief:

- verplaatsen en uitbreiden van de glazen pui met voordeur
- uitbreiden van de vloer constructie
- uitbreiden van het verlaagd plafond
- extra binnendeurkozijn met deur (naar berging)
- aanpassen legplan vloerverwarming
- verplaatsen van het plafondlichtpunt in de luifel

NB. Deze optie is alleen mogelijk voor de bouwnummers 47,48,51,52 en 58 (woningtype vrijstaand)

☐ **A.2.01** **Uitbouw begane grond achterzijde 1,8 m1 incl werkkamer** per post € 28.610,00

Het aanbrengen van een uitbouw over een deel van de breedte van de woonkamer, op de begane grond. De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een diepte van circa 1,8 meter waarbij een werkkamer wordt gecreëerd. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. De optie is inclusief:

- verplaatsen en uitbreiden van de gevel met kozijn en hemelwater afvoer
- uitbreiden van de vloer- en dakconstructie
- extra binnenwand
- extra binnendeurkozijn met deur (naar werkkamer)
- aanpassen legplan vloerverwarming
- verplaatsen van het plafondlichtpunt met schakelaar
- extra plafondlichtpunt
- verplaatsen van de wandcontactdozen
- extra dubbele wandcontactdoos

NB. Deze optie is alleen mogelijk voor de bouwnummers 45,46,49,50,54,55,56,57,59 en 60 (woningtype 2 onder 1 kap)

Keuzelijst

Werk: 5B1
Werknaam: Weesperhout- Waterrijk
Woningtype: Woningen



☐	A.2.02	Uitbouw begane grond achterzijde 1,8 m1	per post	€	24.650,00
Het aanbrengen van een uitbouw over een deel van de breedte van de woonkamer, op de begane grond. De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een diepte van circa 1,8 meter, waarbij de woonkamer wordt vergroot. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. De optie is inclusief: -verplaatsen en uitbreiden van de gevel met kozijn en hemelwater afvoer -uitbreiden van de vloer- en dakconstructie -aanpassen legplan vloerverwarming -verplaatsen van het plafondlichtpunt met schakelaar -extra plafondlichtpunt -verplaatsen van de wandcontactdozen -extra dubbele wandcontactdoos NB. Deze optie is alleen mogelijk voor de bouwnummers 45,46,49,50,54,55,56,57,59 en 60 (woningtype 2 onder 1 kap)					
<u>B. Buiten</u>					
☐	B.4.05	Buitenkraan achtergevel	per stuk	€	620,00
Het aanbrengen van een buitenkraan aan de achtergevel van uw woning. De kraan is voorzien van een afneembare sleutel en is aftapbaar in de meterkast. De buitenkraan wordt geplaatst in het verlengde van de meterkast, of zo dicht mogelijk bij de meterkast.					
☐	B.4.06	Buitenkraan voorgevel	per stuk	€	520,00
Het aanbrengen van een buitenkraan aan de voorgevel van uw woning. De kraan is voorzien van een afneembare sleutel en is aftapbaar in de meterkast. De buitenkraan wordt geplaatst in het verlengde van de meterkast, of zo dicht mogelijk bij de meterkast.					
☐	B.4.07	Buitenkraan zijgevel	per stuk	€	520,00
Het aanbrengen van een buitenkraan aan de zijgevel van uw woning. De kraan is voorzien van een afneembare sleutel en is aftapbaar in de meterkast. De buitenkraan wordt geplaatst in het verlengde van de meterkast, of zo dicht mogelijk bij de meterkast.					
☐	B.5.01.	Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos	per stuk	€	340,00
Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel aangesloten op een schakelaar. Deze enkele wandcontactdoos wordt inbouw uitgevoerd op ca. 300 mm +vloer. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op de tekening. Tevens positie van de bijbehorende schakelaar aangeven op tekening.					
☐	B.5.02.	Dubbel uitvoeren spatwaterdichte wandcontactdoos	per stuk	€	70,00
De standaard aanwezige enkel spatwaterdichte wandcontactdoos uitvoeren als dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos.					

Keuzelijst

Werk: 5B1
Werknaam: Weesperhout- Waterrijk
Woningtype: Woningen



☐ B.5.04.	Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel aangesloten op een schakelaar. Deze dubbele wandcontactdoos wordt inbouw uitgevoerd op ca. 300 mm +vloer. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op de tekening. Tevens positie van de bijbehorende schakelaar aangeven op tekening.	per stuk	€	405,00
☐ B.5.07	Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op aparte groep Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel aangesloten op een aparte groep en op een schakelaar. Deze dubbele wandcontactdoos wordt inbouw uitgevoerd op ca. 300 mm +vloer. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op de tekening. Tevens positie van de bijbehorende schakelaar aangeven op tekening.	per stuk	€	515,00
☐ B.5.10	Buitenlichtpunt op de gevel op bestaande schakelaar Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op de gevel aangesloten op een bestaande schakelaar in de woning, excl. armatuur. Het buitenlichtpunt wordt geschakeld samen met het reeds aanwezige buitenlichtpunt. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op de tekening.	per stuk	€	155,00
☐ B.5.14	Buitenlichtpunt op de gevel op aparte schakelaar Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op de gevel aangesloten op een aparte schakelaar in de woning, excl. armatuur. Het buitenlichtpunt wordt apart geschakeld. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op de tekening.	per stuk	€	295,00
☐ B.5.20	Bedrading t.b.v. elektrisch uitvalschermer Het aanbrengen van een extra leiding inclusief bedrading naar de buitengevel ten behoeve van elektrische zonwering. Het betreft een bedrading vanaf de nabijgelegen centraaldoos naar een plaats boven het kozijn in de buitengevel. De bedrading komt standaard uit links boven het kozijn, vanaf buiten gezien. Het aansluitpunt is niet voorzien van een schakelaar en is geschikt voor draadloos bedienbare zonwering.	per stuk	€	210,00
☐ B.5.21	Bedrading t.b.v. elektrisch scherm Het aanbrengen van een leiding inclusief bedrading naar de buitengevel ten behoeve van een elektrisch scherm. Het betreft een bedrading vanaf de nabijgelegen centraaldoos in de negge van het kozijn in de buitengevel. De bedrading komt standaard uit in de negge in de linker bovenhoek van het buitenkozijn, vanaf buiten gezien. Het aansluitpunt is niet voorzien van een schakelaar en is geschikt voor draadloos bedienbare zonwering.	per stuk	€	210,00
☐ B.5.32	Loze leiding (25 mm) vanuit de meterkast naar de gevel Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast naar de gevel. Het betreft een loze leiding met een diameter van 25 mm. De doorvoer van de loze leiding komt direct onder maaiveld door de gevel en wordt voorzien van controledraad zonder trekveer.	per stuk	€	190,00

Keuzelijst

Werk: 5B1
Werknaam: Weesperhout- Waterrijk
Woningtype: Woningen



☐	B.5.40.	Aansluitpunt tuinverlichting 5 m1	per stuk	€	310,00
Het leveren en aanbrengen van 5,0 meter grondkabel. De grondkabel (2x2,5 mm²+aarde) wordt onder het maaiveld opgerold ingegraven in verband met diefstalgevoeligheid, t.p.v. de betreffende gevel, in het verlengde van de meterkast. Het elektrapunt is te bedienen via een schakelaar in de woning. Graag de gewenste positie van de kabel en schakelaar opgeven op de tekening. Bij oplevering is de elektra en de schakelaar niet aangesloten om elektrocutie gevaar te vermijden. Met het plaatsen van de tuinverlichting zal deze door uw installateur aangesloten kunnen worden.					
☐	B.5.42.a	Verlengen aansluitpunt tuinverlichting totale lengte 10 meter	per stuk	€	65,00
Het verlengen van de grondkabel tot 10 meter. Let op: deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.40.					
☐	B.5.42.b	Verlengen aansluitpunt tuinverlichting totale lengte 15 meter	per stuk	€	125,00
Het verlengen van de grondkabel tot 15 meter. Let op: deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.40.					
☐	B.5.42.c	Verlengen aansluitpunt tuinverlichting totale lengte 20 meter	per stuk	€	190,00
Het verlengen van de grondkabel tot 20 meter. Let op: deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.40.					
<u>C. Gevel- & Dakwijzigingen</u>					
☐	C.1.01	Berging isoleren	per stuk	€	5.450,00
Het isoleren van de aan de woning gekoppelde berging. Hierbij worden de wanden aan de binnenzijde voorzien van stijl-/regelwerk, isolatiemateriaal en een onafgewerkte beplating. NB. deze optie is alleen mogelijk voor de bouwnummers 45,46,49,50,54,55,56,57,59 en 60 (woningtype 2 onder 1 kap)					
☐	C.2.01	Risaliet verbreden	per stuk	€	11.900,00
De risaliet ter plaatse van de woning entree wordt verbreed conform tekening. De schuine dakkap in de slaapkamer wordt hiermee deels voorzien van een platdak. De gevelkozijnen worden aangepast en het dakraam komt te vervallen. NB. deze optie is alleen mogelijk voor de bouwnummers 45,46,49,50,54,55,56,57,59 en 60 (woningtype 2 onder 1 kap)					

Keuzelijst

Werk: 5B1
Werknaam: Weesperhout- Waterrijk
Woningtype: Woningen



☐	C.4.01 Aanbrengen (extra) zonnepanelen	per stuk	Op aanvraag
--------------------------	---	----------	-------------

Het aanbrengen van extra zonnepanelen. De mogelijke posities en aantallen zijn indicatie aangegeven op de verkooptekening van uw bouwnummer en kunnen per bouwnummer verschillen.

Let op dat de zonnepanelen vaak niet in combinatie kunnen worden gekozen met dakkapel(len) en of dakra(a)m(en).
Zodra u de koperskeuzelijst voor fundering heeft ingediend, zal individueel bekeken worden hoeveel en waar de zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Dat is ook het moment dat de herberekening voor de BENG wordt gemaakt. Het is mogelijk dat vanuit deze herberekening het noodzakelijk is om extra zonnepanelen te plaatsen. De kosten voor deze verplichte zonnepanelen worden in dat geval aan u doorberekend.

De zonnepanelen worden geplaatst op de schuine dakvlakken van de woning volgens een 'opdak' systeem, in aaneengesloten vlak in 'portrait opstelling' voor zover de beschikbare ruimte op het dakvlak dit toelaat. Na sluitingsdatum afbouw zullen op verzoek individuele offertes worden gemaakt voor het leveren en aanbrengen van extra zonnepanelen.

NB. deze optie is alleen mogelijk voor bouwnummers 45,46, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59 en 60. (woningtype 2 onder 1 kap)

☐	C.4.02 Aanbrengen (extra) zonnepanelen	per stuk	Op aanvraag
--------------------------	---	----------	-------------

Het aanbrengen van extra zonnepanelen. De mogelijke posities en aantallen zijn indicatie aangegeven op de verkooptekening van uw bouwnummer en kunnen per bouwnummer verschillen.

Let op dat de zonnepanelen vaak niet in combinatie kunnen worden gekozen met dakkapel(len) en of dakra(a)m(en).
Zodra u de koperskeuzelijst voor fundering heeft ingediend, zal individueel bekeken worden hoeveel en waar de zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Dat is ook het moment dat de herberekening voor de BENG wordt gemaakt. Het is mogelijk dat vanuit deze herberekening het noodzakelijk is om extra zonnepanelen te plaatsen. De kosten voor deze verplichte zonnepanelen worden in dat geval aan u doorberekend.

De zonnepanelen worden geplaatst op de schuine dakvlakken van de woning volgens een 'opdak' systeem, in aaneengesloten vlak in 'portrait opstelling' voor zover de beschikbare ruimte op het dakvlak dit toelaat. Na sluitingsdatum afbouw zullen op verzoek individuele offertes worden gemaakt voor het leveren en aanbrengen van extra zonnepanelen.

NB. deze optie is alleen mogelijk voor bouwnummers 47, 48, 51, 52 en 58. (woningtype vrijstaand)

Keuzelijst

Werk: 5B1
Werknaam: Weesperhout- Waterrijk
Woningtype: Woningen



☐	C.4.03	Aanbrengen (extra) zonnepanelen	per stuk	Op aanvraag
		Het aanbrengen van 5 stuks extra zonnepanelen. De mogelijke posities en aantallen zijn indicatie aangegeven op de verkooptekening van uw bouwnummer en kunnen per bouwnummer verschillen. Let op dat de zonnepanelen vaak niet in combinatie kunnen worden gekozen met dakkapel(len) en of dakra(a)m(en). Zodra u de koperskeuzelijst voor fundering heeft ingediend, zal individueel bekeken worden hoeveel en waar de zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Dat is ook het moment dat de herberekening voor de BENG wordt gemaakt. Het is mogelijk dat vanuit deze herberekening het noodzakelijk is om extra zonnepanelen te plaatsen. De kosten voor deze verplichte zonnepanelen worden in dat geval aan u doorberekend. De zonnepanelen worden geplaatst op het platte dak van de woning volgens een 'opdak' systeem. Na sluitingsdatum afbouw zullen op verzoek individuele offertes worden gemaakt voor het leveren en aanbrengen van extra zonnepanelen. NB. deze optie is alleen mogelijk voor bouwnummers 53. (woningtype vrijstaand special)		

D. Indelingen

☐	D.1.01	Indelingsvariant begane grond: extra werkkamer	per stuk	€ 10.600,00
		De berging gedeeltelijk betrekken bij de woning, op de begane grond. Hierdoor ontstaat er een werkkamer aan de achterzijde van de woning en een verkleinde berging. De afwerking en materiaalkeuze is conform uw Verkoopomschrijving. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. De optie is inclusief: - aanpassen gevelkozijn met een extra zijlicht -extra wand tussen werkkamer en berging -doorbraak in wand tussen woonkamer en werkkamer -extra binnendeurkozijn met deur (naar werkkamer) -aanpassen legplan vloerverwarming -extra plafondlichtpunt met schakelaar -extra dubbele wandcontactdoos -isoleren van de buitenwanden van de werkkamer -wanden werkkamer afwerken met stucwerk (sausklaar) NB. Deze optie is alleen mogelijk voor de bouwnummers 47,48,51,52 en 58 (woningtype vrijstaand)		

Keuzelijst

Werk: 5B1
Werknaam: Weesperhout- Waterrijk
Woningtype: Woningen



☐	D.1.02	Indelingsvariant begane grond: extra badkamer en slaapkamer	per stuk	€	19.800,00
		Het aanbrengen van een 2e badkamer , extra slaapkamer en indelingswijziging op de begane grond conform tekening. Inclusief aanpassing van de installaties en leidingwerk, standaard sanitair (wastafel en douche) en standaard tegelwerk. De optie is inclusief: -extra binnenwanden -extra binnendeurkozijn met deur (naar slaapkamer) -extra schuifdeur (naar badkamer) -verplaatsen van de standaard water en elektra aansluitingen van de keuken -verplaatsen en extra plafondlichtpunten met schakelaars -verplaatsen en extra dubbele wandcontactdozen -aanpassen legplan vloerverwarming -extra water aan- en afvoer aansluitingen t.b.v. wastafel en douche -extra standaard sanitair wastafelcombinatie inclusief kraan -extra standaard douchecombinatie thermostatisch en vloer put NB. Deze optie is alleen mogelijk voor de bouwnummers 47,48,51,52 en 58 (woningtype vrijstaand)			
☐	D.2.01	Indelingsvariant eerste verdieping: vide	per stuk	€	3.150,00
		Het aanbrengen van een vide ter plaatse van de werkkamer op de eerste verdieping conform tekening. Hierbij komt de werkkamer te vervallen. De optie is inclusief: -aanpassen van de vloerconstructie inclusief sparing. -vervallen van binnenwanden -vervallen van binnendeurkozijn met deur -aanbrengen balustrade -aanpassen legplan vloerverwarming -verplaatsen wandlichtpunt (uitvoeren als plafondlichtpunt) en schakelaar - extra plafondlichtpunt NB. Deze optie is alleen mogelijk voor de bouwnummers 47,48,51,52 en 58 (woningtype vrijstaand)			
☐	D.2.02	Indelingsvariant eerste verdieping: vliering	per stuk	€	11.860,00
		Het aanbrengen van een vliering boven de slaapkamers, hal, badkamer en technische ruimte conform tekening. De optie is inclusief: -aanbrengen vlieringvloer -aanbrengen vlieringluik met inklapbare trap (hal) -plafond (onderzijde vliering) afwerken met stucwerk (sausklaar) -wandlichtpunten slaapkamers en hal verplaatsen/uitvoeren als plafondlichtpunt -extra plafondlichtpunt met schakelaar boven vliering (opbouw in nok) NB. Deze optie is alleen mogelijk voor de bouwnummers 42 t/m 52 en 54 t/m 60 (woningtypes vrijstaand en Zonder 1 kap)			

Keuzelijst

Werk: 5B1
Werknaam: Weesperhout- Waterrijk
Woningtype: Woningen



E. Trappen

☐	I.3.01	Wijzigen binnentrappen/leuning/hekwerken via trapleverancier	per post	Offerte
Het wijzigen van de standaard binnentrappen en/of leuning en/of hekwerken via online portaal VIOS Trappen				

F. Sanitair

☐	F.7.01	Afgedopte ligbadaansluiting in casco badkamer	per post	€	260,00
Het aanbrengen van een extra afgedopte bad aansluiting in de casco badkamer. Positie zoals aangegeven op de tekening. De aansluiting bestaat uit:					
-Afvoer uit de vloer voorzien van speciedeksel					
-koud- en warmwateraanvoeren op de wand , voorzien van een muurplaat met hoekstopkraantjes.					
-aanpassen legplan vloerverwarming					
Indien wordt gekozen voor een afgedopte ligbadaansluiting zal ter plaatse van de optionele positie van het ligbad geen vloerverwarming worden aangebracht.					
NB. Deze optie is alleen mogelijk voor de bouwnummers 42 t/m 52 en 54 t/m 60 (woningtypes vrijstaand en 2 onder 1 kap)					

G. Elektra

☐	G.1.01.	Dubbele wandcontactdoos	per stuk	€	205,00
Het aanbrengen van een (extra) dubbele wandcontactdoos, op een door u gewenste positie. Standaard hoogte +vloer is 300 mm, tenzij anders aangegeven. Positie volgens tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.					
☐	G.1.02.	Enkele wandcontactdoos	per stuk	€	140,00
Het aanbrengen van een (extra) enkele wandcontactdoos, op een door u gewenste positie. Standaard hoogte, tenzij anders aangegeven. Positie volgens tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.					

Keuzelijst

Werk: 5B1
Werknaam: Weesperhout- Waterrijk
Woningtype: Woningen



☐ G.1.03.	Enkele wandcontactdoos op een aparte groep	per stuk	€	325,00
Het aanbrengen van een (extra) enkele wandcontactdoos op een aparte groep. Maximale aansluitwaarde 3,6 kW. Indien u gebruik maakt van onze projectleveranciers zullen zij eventuele extra wandcontactdozen en extra groepen opnemen in de offerte. Standaard hoogte, tenzij anders aangegeven. Positie volgens tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.				
☐ G.1.04.	Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren	per stuk	€	65,00
De bestaande enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren, hierdoor krijgt u een dubbele wandcontactdoos. Standaard hoogte, tenzij anders aangegeven. Positie volgens tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.				
☐ G.1.05	Complete wandcontactdoos dubbel USB aansluiting in 1 inbouwdoos	per stuk	€	275,00
Het aanbrengen van een dubbele USB contactdoos. op een door u gewenste positie. De uitgangsstroom van de USB is 3000 mA. Daarmee worden ook mobiele apparaten van de nieuwste generatie snel opgeladen. De uitgangsstroom wordt of volledig aan één USB-aansluiting afgegeven of verdeelt zich zo nodig over beide USB-aansluitingen. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.				
☐ G.1.10	Wandlichtpunt op bestaande schakelaar	per stuk	€	140,00
Het aanbrengen van een (extra) wandlichtpunt, gelijkgeschakeld met een reeds bestaande wandlichtpunt, op een door u gewenste positie. Standaardhoogte wandlichtpunt circa 2300 mm boven de afgewerkte vloer, tenzij anders aangegeven. Positie volgens tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.				
☐ G.1.11	Wandlichtpunt op aparte schakelaar	per stuk	€	280,00
Het aanbrengen van een (extra) wandlichtpunt op een aparte schakelaar, op een door u gewenste positie. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk (op tekening) aan te geven. Standaardhoogte wandlichtpunt circa 2300 mm boven de afgewerkte vloer, tenzij anders aangegeven. Positie volgens tekening. De door u gewenste positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.				

Keuzelijst

Werk: 5B1
Werknaam: Weesperhout- Waterrijk
Woningtype: Woningen



☐ G.1.15	Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar	per stuk	€	90,00
Het aanbrengen van een (extra) plafondlichtpunt, gelijkgeschakeld met een reeds bestaande plafondlichtpunt. Positie volgens tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.				
☐ G.1.16	Plafondlichtpunt op aparte schakelaar	per stuk	€	225,00
Het aanbrengen van een (extra) plafondlichtpunt op een aparte schakelaar. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk (op tekening) aan te geven. Positie lichtpunt en schakelaar volgens tekening. De door u gewenste positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.				
☐ G.1.20.	Aansluiting CAI	per stuk	€	240,00
Het aanbrengen van een (extra) enkele aansluiting voor de Centrale Antenne Installatie (tv - coax). Positie volgens tekening. Wij adviseren u, bij meer dan 3 aansluitingen ten behoeve van het centraal antennesysteem, een versterker toe te passen zoals vermeld bij optie Versterker Centraal Antenne. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, schetsmatig aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.				
☐ G.1.25	Aansluiting Data CAT6	per stuk	€	275,00
Het aanbrengen van een enkele data aansluiting type RJ45 - CAT6. Er wordt een leiding aangebracht vanaf de meterkast naar een door u gewenste positie, bedraad met een data kabel. Positie volgens tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.				
☐ G.1.30.a	Loze leiding (19 mm) vanuit meterkast t/m 1e verdieping	per stuk	€	100,00
Het aanbrengen van een (extra) loze leiding (19 mm) vanuit de meterkast naar een door u gewenste positie t/m 1e verdieping. De loze leiding eindigt in een lege doos in de wand (standaard op 30 cm boven de vloer), die wordt voorzien van een wit klemplaatje. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad zonder trekveer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.				

Keuzelijst

Werk: 5B1
Werknaam: Weesperhout- Waterrijk
Woningtype: Woningen



☐	G.1.30.b	Loze leiding (19 mm) vanuit meterkast hoger dan de 1e verd. Het aanbrengen van een (extra) loze leiding (19 mm) vanuit de meterkast naar een door u gewenste positie hoger dan 1e verdieping. De loze leiding eindigt in een lege doos in de wand (standaard op 30 cm boven de vloer), die wordt voorzien van een wit klemplaatje. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad zonder trekveer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	per stuk	€	155,00
☐	G.1.35	Loze leiding (19 mm) van punt naar punt Het aanbrengen van een (extra) loze leiding (19 mm) van een door u opgegeven punt naar een ander door u opgegeven punt in dezelfde ruimte. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad, deze kan niet gebruikt worden als trekveer. De loze leiding eindigt in een lege doos in de wand (standaard op 30 cm boven de vloer), die wordt voorzien van een wit klemplaatje. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	per stuk	€	105,00
☐	G.1.38	Serieschakelaar omzetten naar enkelpolige schakelaars 2 enkelpolige schakelaars i.p.v. serieschakelaars. Hiermee worden de schakelaars geschikt gemaakt om deze om te zetten naar dimmers.	per stuk	€	95,00
☐	G.2.02	Afmonteren loze leiding met aansluiting CAI Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een enkele aansluiting voor CAI (tv - coax). Positie volgens tekening.	per stuk	€	150,00
☐	G.2.03	Afmonteren loze leiding met aansluiting Data CAT6 Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een enkele aansluiting voor Data type RJ45 - CAT6. Positie volgens tekening.	per stuk	€	180,00
☐	G.3.02	Verplaatsen elektrapunt Het verplaatsen van een bestaand elektrapunt in de wand (wandcontactdoos, schakelaar, kamerthermostaat, aansluiting centrale antenne installatie, aansluiting data of loze leiding) of in het plafond (plafondlichtpunt) binnen dezelfde ruimte. Standaardhoogte, tenzij anders aangegeven. Positie volgens tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	per stuk	€	60,00

Keuzelijst

Werk: 5B1
Werknaam: Weesperhout- Waterrijk
Woningtype: Woningen



☐	G.3.07	Universele tastdimmer in plaats van schakelaar	per stuk	€	195,00
Het vervangen van een bestaande schakelaar door een tastdimmer, geschikt voor (dimbare) LED-lampen. Indien u kiest voor een dimmer, kan de te wijzigen schakelaar niet als serieschakelaar worden uitgevoerd en zal daarom mogelijk meer ruimte innemen op de wand. Graag de gewenste schakelaar, welke u afgemonteerd wilt hebben met een tastdimmer, aangeven op een tekening.					
☐	G.3.08	Universele draaidimmer in plaats van schakelaar	per stuk	€	170,00
Het vervangen van een bestaande schakelaar door een draaidimmer, geschikt voor (dimbare) LED-lampen. Indien u kiest voor een dimmer, kan de te wijzigen schakelaar niet als serieschakelaar worden uitgevoerd en zal daarom mogelijk meer ruimte innemen op de wand. Graag de gewenste schakelaar, welke u afgemonteerd wilt hebben met een draaidimmer, aangeven op een tekening.					

H. Loodgieterswerk en verwarming

☐	H.1.01	Uitstortgootsteen met koudwaterkraan	per stuk	€	1.175,00
Het leveren en aanbrengen van een plaatstalen uitstortgootsteen (type Alape o.g.) met emmerrooster en koudwaterkraan (Grohe costa) met lange onder uitloop in de berging. Optie is inclusief leidingwerk koudwateraansluiting en afvoer.					
☐	H.1.31	Wijzigen legplan vloerverwarming	per stuk	€	190,00
Het wijzigen van het legplan van de vloerverwarming als gevolg van een bouwkundige wijziging (bijvoorbeeld verplaatsen binnenwand of wijzigen keukenopstelling).					
☐	H.1.50	Extra vloerverwarmingsvrije zone bij binnendeurkozijn	per stuk	€	190,00
Het aanbrengen van een vloerverwarmingsvrije zone bij een binnendeurkozijn van 30 cm x 30 cm omvang. U kunt deze optie kiezen indien u bijvoorbeeld taatsdeuren wenst te plaatsen en daarvoor een bevestiging in de vloer wilt laten aanbrengen na oplevering van de woning.					

K. Keuken

☐	E.3.01	Keukeninstallaties standaard	per post	Standaard
De woning wordt standaard zonder keuken opgeleverd (casco). Het leidingwerk en de aansluitpunten voor de keuken worden afgedopt opgeleverd conform de "0-tekening" keuken.				
NB: Wij verwijzen u t.b.v. casco graag naar de kopersprocedure. Hierin staat alle informatie met betrekking tot de procedure voor de casco keuze.				
NB: Op deze optie is tevens een beperkte Woningborg- garantie van toepassing, informatie hierover is tevens te vinden in de kopersprocedure.				

Keuzelijst

Werk: 5B1
Werknaam: Weesperhout- Waterrijk
Woningtype: Woningen



Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Naam:
Adres:
PC/Plaats:
Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

.....
Plaats:
Datum: