

# Opdrachtbevestiging



Werk: 3A1  
Werknaam: Weespersluis 3A1  
Bouwnummer: 247  
Woningtype: D13s

## A. Aan- en uitbouwen

A.19 1,00 post Extra heipalen ten behoeve van een uitbouw van 1,2m type D € 2.550,00  
Het aanbrengen van 3 stuks extra heipalen ten behoeve van het na oplevering realiseren van een uitbouw van 1,2 m1. Heipalen worden gepositioneerd binnen de erfgrenzen van de kavel.

## B. Buiten

B.4.05. 1,00 stuk Buitenkraan achtergevel € 525,00  
Het aanbrengen van een buitenkraan aan de achtergevel van uw woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de meterkast. De hoogte van de kraan is ongeveer 60 cm +peil (de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van de gevel). Verder is de kraan voorzien van een afneembare sleutel en is aftapbaar in de meterkast.

B.5.32. 1,00 stuk Loze leiding (25 mm) vanuit de meterkast naar de gevel € 190,00  
Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast naar de gevel. Het betreft een loze leiding met een diameter van 25 mm. De doorvoer van de loze leiding komt direct onder maaiveld door de gevel en wordt voorzien van controledraad zonder trekveer.

- 1 st. t.b.v. verlenging loze mantelbuis t.b.v. opladen elektrische auto

## H. Loodgieterswerk en verwarming

H.2.03 1,00 stuk Standaard handdoekradiator badkamer € 0,00  
Het leveren en plaatsen van de standaard Elektrische designradiator inclusief wandaansluiting en instelbare thermostaatbediening aan de onderzijde

## I. Trappen

I.1.01 1,00 post Standaard binnentrappen/leuning/hekwerken Standaard  
De woning wordt met de standaard binnentrappen opgeleverd. De traptreden, leuning en hekwerken worden afgewerkt conform de technische omschrijving van uw woning.

## J. Binnendeuren

J.1.03 1,00 post Standaard binnendeuren en deurbeslag Standaard  
De woning wordt met de standaard binnendeuren en deurbeslag opgeleverd. Kleur-, materiaal en uitvoering conform technische omschrijving.

## K. Binnen afwerking

K.1.01 1,00 post Standaard vensterbanken gehele woning Standaard  
De gehele woning wordt met de standaard vensterbanken opgeleverd. Kleur conform technische omschrijving.

# Opdrachtbevestiging



Werk: 3A1  
Werknaam: Weesperluis 3A1  
Bouwnummer: 247  
Woningtype: D13s

---

K.2.03	1,00 post	Standaard spuitwerk De woning wordt met het standaard spuitwerk opgeleverd e.e.a. conform technische omschrijving.	Standaard
--------	-----------	---	-----------

---

**Totaal incl. BTW** € **3.265,00**

---

---

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.  
Met deze opdrachtbevestiging komen alle vorige versies te vervallen.